



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL SOROCA
DECIZIE

Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca, pentru anul 2021

Consiliul Raional Soroca, întrunit în ședința ordinară la data de 11 februarie 2021,

În temeiul:

- art. 43, alin.(1), lit. g) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare;
- Legii Drumurilor 509/1995;
- Legii nr.397 /2003 privind finanțele publice locale;
- Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020;
- Hotărârii Guvernului nr. 1468 /2016 cu privire la aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale din Republica Moldova,

DECIDE:

1. Se aprobă Programul de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca pentru anul 2021, conform anexei nr. 1.
2. Controlul privind realizarea prezentei decizii se pune în sarcina dlui Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca.
3. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Registrul de Stat al actelor locale și se comunică prin transmiterea copiilor:
 - Președintelui Raionului Soroca;
 - Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri;
 - Direcției Finanțe;
 - Secției Economie.

Președinte al ședinței

Contrasemnat



Cebotarean Petru

Zabrian Stela,
Secretar al Consiliului Raional Soroca

nr. 1/13
din 11 februarie 2021
municipiul Soroca

**Programul de reparație și întreținere a drumurilor publice locale,
din teritoriul raionului Soroca, pentru anul 2021**

Nr	Simbol drum	Denumirea drumului	Lungimea, km	Costul lucrărilor, mii lei	Denumirea lucrărilor propuse
1	2	3	4	5	6
Capitolul I: Întreținerea periodică și reparația curentă a drumurilor publice locale					
1.1 Drumuri pietruite					
1.1.1	L78	Niorcani - Teleșeuca	0,50	417,97	Reparația curentă a îmbrăcămintei rutiere cu piatră spartă, h- 15 cm
1.1.2	L 80	R14 - Iarova - Balinți	0,30	252,4	Reparația curentă a îmbrăcămintei rutiere cu piatră spartă, h- 15 cm
1.1.3	L86	Dărcăuți - Cotova	2,0	1 668,0	Reparația curentă a îmbrăcămintei rutiere cu piatră spartă, h- 15 cm
		Total	2,8	2 338,37	
1.2 Drumuri asfaltate					
1.2.1	L 76	R14 – Drum de acces spre s. Rudi	0,5	1 002, 05	Consolidarea acostamentelor cu piatră spartă , h- 10 cm . Reparația curentă a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic h-4 cm
1.2.2	L83	R14-Oclanda – Cremenciug –R14	0,3	1 800,0	Lucrări de reparație capitală conform proiectului
1.2.3	L87	G12 Drum de acces spre s. Bădiceni	0,55	1 515,3	Consolidarea acostamentelor cu piatră spartă , h- 10 cm . Reparația curentă a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic h-4 cm și unui strat de uzură h -4 cm
1.2.4	L89	Holoșnița – Iorjnița – Grigorăuca (în s. Holoșnița)	0,4	1 440,24	Consolidarea acostamentelor cu piatră spartă , h- 10 cm . Reprofilare din piatră spartă H=12 cm Reparația curentă a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic h-4 cm Rigolă de bordură 400 m

1.2.5	L95	Drum de acces spre s. Hristici	0,3	921,53	Consolidarea acostamentelor cu piatră spartă , h- 10 cm . Reprofilare din piatră spartă - 12 cm Reparația curentă a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic h-4 cm și unui strat de uzură h -4 cm
1.2.6	L 97	R14 Drum de acces spre s. Ocolina	0,3	603,19	Consolidarea acostamentelor cu piatră spartă , h- 10 cm . Frezarea și plombarea gropilor. Reparația curentă a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic h-4 cm
1.2.7	L 97	R14 Drum de acces spre s. Ocolina		189,09	Construcția autopavilionului
1.2.8	L101	R14- Redi Cereșnoveț - Voloave		3 799,2	Conform prevederilor proiectului.
1.2.9	L101.1	Drum de acces spre s. Parcani		189,09	Construcția autopavilionului
1.2.10	L104	Drum de acces spre s. Dubna (în s. Stoicani)	0,5	1 002,05	Consolidarea acostamentelor cu piatră spartă , h- 10 cm . Frezarea și plombarea gropilor Reparația curentă a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic h-4 cm și unui strat de uzură h -4 cm
1.2.11	L104	Drum de acces spre s. Dubna (în s. Dubna)	0,48	1 423,96	Consolidarea acostamentelor cu piatră spartă , h-10 cm Reparația curentă a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic h-4 cm și unui strat de uzură h -4 cm Rigolă de beton
1.2.12	L106	G38- Nimereuca - Cerlina	0,75	2 603,05	Consolidarea acostamentelor cu piatră spartă , h-10 cm Reprofilare cu piatră spartă, h=12 cm Reparația curentă a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic h-4 cm și unui strat de uzură h -4 cm Rigolă de bordură-560 m
1.2.13	L107	G33- Drum de acces spre s. Floriceni (s. Căinari Vechi)	0,3	620,26	Consolidarea acostamentelor cu piatră spartă , h- 10 cm . Frezarea și plombarea gropilor Reparația curentă a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic h-4 cm
		Total	4,38	17 109,01	